

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «Челябоблкоммунэнерго»  
М.М. Аронов  
2025 г



План подготовки  
к отопительному периоду 2026-2027 гг.  
Кунашакского участка  
АО «Челябоблкоммунэнерго»

2025 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОХОЖДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ  
КУНАШАКСКОГО УЧАСТКА с 2023г по 2025г**

|    | Фактические и расчетные значения                                                                                                                                                             |                               | Отопительные периоды |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                              |                               | 2022/2023            | 2023/2024 | 2024/2025 |
| 1. | Дата пуска                                                                                                                                                                                   |                               | 15.09                | 14.09     | 14.09     |
| 2. | Дата отключения                                                                                                                                                                              |                               | 27.04                | 07.05     | 07.05     |
| 3. | Продолжительность отопительного периода (дней)                                                                                                                                               |                               | 226                  | 237       | 225       |
| 4. | Расчетная продолжительность отопительного периода для Кунашакского участка (дней)                                                                                                            |                               | 229                  | 229       | 229       |
| 5. | Значение среднемесячных температур наружного воздуха                                                                                                                                         |                               |                      |           |           |
|    | октябрь                                                                                                                                                                                      |                               | +5.8                 | +5.7      | +5.7      |
|    | ноябрь                                                                                                                                                                                       |                               | -6,7                 | -0.6      | -3.2      |
|    | декабрь                                                                                                                                                                                      |                               | -10.1                | -11.4     | -10.4     |
|    | январь                                                                                                                                                                                       |                               | -11.8                | -9.4      | -5.4      |
|    | февраль                                                                                                                                                                                      |                               | -5.3                 | -9.0      | -9.0      |
|    | март                                                                                                                                                                                         |                               | -5.8                 | +1.2      | -3.2      |
|    | апрель                                                                                                                                                                                       |                               | +6.8                 | +6.0      | 0.0       |
| 6. | Средняя температура за отопительный период с 01.10 по 01.05                                                                                                                                  |                               | -6.7                 | -5.7      | -4.7      |
| 7. | Самая max низкая температура нар.воздуха за отопительный период                                                                                                                              | Дата                          | 16.12.22             | 28.12.23  | 12.12.24  |
|    |                                                                                                                                                                                              | температура наружного воздуха | -10.4                | -18.5     | -16.5     |
| 8. | Кол-во наиболее серьезных нарушений возникших за отопительный период на оборудовании тепловой сети от котельной №1 по адресу: ул. Свердлова, 10; котельной №2 по адресу: ул. Пионерская, 71. |                               | -                    | -         | -         |
| 9. | Кол-во обращений граждан на некачественное предоставление коммунальной услуги - отопление за отопительный период                                                                             |                               | -                    | -         | -         |

|     |                                                                                 |                                                                  |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 10. | Кол-во повреждений возникших и ликвидированных в течение отопительного периода: | на тепловых сетях                                                |   |   |   |
|     |                                                                                 | на сетях горячего водоснабжения                                  | - | - | - |
| 11. | Кол-во отключений в течение отопительного периода связанных:                    | с технологическими нарушениями, возникшими в работе оборудования | - | - | - |
|     |                                                                                 | с отключением электроэнергии                                     | - | - | - |

### Температурный и гидравлический режим работы источников теплоснабжения

#### АО «Челябоблкоммунэнерго»

##### Источники:

##### Котельная №1

- температурный график 95/70

- расход сетевой воды в подающем теплопроводе на измеряемом участке: **35,14 м³/час.**

давление сетевой воды:

- в подающем коллекторе на источнике тепловой энергии **4,2 кгс/см²;**
- в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии **3,2 кгс/см².**

##### Котельная №2

- температурный график 95/70

- расход сетевой воды в подающем теплопроводе на измеряемом участке: **18,00 м³/час.**

давление сетевой воды:

- в подающем коллекторе на источнике тепловой энергии **4,5 кгс/см²;**
- в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии **3,5 кгс/см².**

**КУНАШАК** ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
КУНАШАКСКОГО УЧАСТКА АО «ЧЕЛЯБОЛКОММУНЭНЕРГО»  
для подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Срок исполнения            | Ответственный                                      | Источник<br>финансирования                     | Факт<br>исполнения |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <3> (далее - Правила N 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <4> | Июнь - Август<br>2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |                                                |                    |
|          | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 настоящих Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду <5> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил 2234:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Июнь - Август<br>2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. | АО<br>«Челяболкоммунэнерго»<br>1 789 тыс. руб. |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                          |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 2. | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.                                                                                                                                                                         | Май - Август 2026 года     | Начальник планово-экономического отдела,<br>Чернова С.Д. |  |  |
| 3. | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с <u>Правилами</u> N 808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Июнь - Август 2026 года    | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г.       |  |  |
| 4. | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <u>главы 15</u> Правил N 115.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Май 2026 года              | Зам. гл. инженера,<br>Барков М.П.                        |  |  |
| 5. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с <u>пунктом 278</u> Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <u>пунктом 2.8.2</u> Правил N 115. | Январь - Декабрь 2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г.       |  |  |
| 6. | Утвержденные в соответствии с требованиями <u>пункта 2.8.4</u> Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с <u>пунктами</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Январь - Декабрь 2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г.       |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                              |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|    | 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                              |  |  |
| 7. | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>пунктами 43 - 45</u> Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, <u>пунктом 2.3.23</u> Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <u>пунктом 238</u> Правил промышленной безопасности. | Май - Август 2026 года     | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |  |  |
| 8. | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <u>статьей 10</u> Федерального закона о промышленной безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Май - Август 2026 года     | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |  |  |
| 9. | Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные <u>пунктами 2.1.2, 2.1.3</u> Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего                                                                                                                                                                                | Апрель, Сентябрь 2026 года | Начальник отдела кадров, Шмидт Ю.Л.          |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                              |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|     | под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные <u>пунктом 228</u> Правил промышленной безопасности.                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                              |  |  |
| 10. | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с <u>Правилами</u> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н | Май, Август 2026 года  | Начальник отдела охраны труда, Петров И.П.   |  |  |
| 11. | Копии утвержденных в соответствии с <u>пунктом 2.3.48</u> Правил N 115 и <u>пунктом 236</u> Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.                                                                                                               | май - июнь 2026 года   | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |  |  |
| 12. | Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с <u>пунктом 6.2.1</u> Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.                                                                                         | май - август 2026 года | Зам. гл. инженера, Барков М.П.               |  |  |
| 13. | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Апрель - май 2026 года | Начальник Хим. Лаборатории, Кондратьев В.Г.  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                    |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--|--|
|     | предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями <u>пункта 12.9</u> Правил N 115, <u>пункта 278</u> Правил промышленной безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                    |  |  |
| 14. | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с <u>частью 4 статьи 13</u> Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные <u>Правилами</u> коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). | Август 2026 года | Начальник службы<br>Энергонадзора, Шарипов<br>Р.Т. |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                     |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 15. | Разработанный в соответствии с <u>пунктом 2.7.10</u> Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные <u>пунктом 2.7.13</u> Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). | Июнь - Август<br>2026 года | Начальник ПТО,<br>Кулишов Д.А.                      |  |  |
| 16. | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <u>частью 2 статьи 7</u> Федерального закона о промышленной                                                                                                | Июнь - Август<br>2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г.. |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                              |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|     | <p>безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <u>пунктом 13.2</u> Правил N 115;</p> <p>о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.</p>                                                            |                         |                                              |  |  |
| 17. | <p>Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с <u>пунктом 3.1.3</u> Правил N 115.</p>                                             | Июнь - Август 2026 года | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |  |  |
| 18. | <p>Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями <u>пункта 3.3.14</u> Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.</p> | Июнь - Август 2026 года | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                    |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 19. | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные <u>пунктом 6.2.32</u> Правил N 115. | Июнь - Август<br>2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |  |  |
| 20. | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с <u>пунктом 6.2.16</u> Правил N 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Июнь - Август<br>2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |  |  |
| 21. | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены <u>пунктами 6.2.34 - 6.2.37</u> Правил N 115.                                                                                                                                                | Июнь - Август<br>2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |  |  |
| 22. | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены <u>пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18</u> Правил N 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Июнь - Август<br>2026 года | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                    |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 23. | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Июнь - Август 2026 года | Начальник участка наладки и испытаний, Адищев Е.И. |  |  |
| 24. | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Июнь - Август 2026 года | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г.       |  |  |
| 25. | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Июнь - Август 2026 года | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г.       |  |  |
| 26. | Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <u>Порядком</u> определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 | Июнь - Август 2026 года | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г.       |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                            |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--|--|
|     | августа 2012 г. N 377 <8>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                            |  |  |
| 27. | <p>Утвержденный в соответствии с требованиями <u>пункта 2.7.3</u> Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с <u>Положением</u> по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н &lt;9&gt;.</p>                                              | Июнь - Август 2026 года | Зам. гл. инженера, Барков М.П.             |  |  |
| 28. | <p>В соответствии с требованиями <u>части 1 статьи 9</u> Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.</p> | Июнь - Август 2026 года | Начальник отдела охраны труда, Петров И.П. |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                             |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| 29. | <p>Утвержденный в соответствии с требованиями <u>пункта 15.4.3</u> Правил N 115 и (или) <u>Положения</u> о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 &lt;10&gt;, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные <u>пунктом 386</u> Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Июнь - Август<br/>2026 года</p> | <p>Зам. гл. инженера,<br/>Барков М.П.</p>                   |  |  |
| 30. | <p>Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с <u>Правилами</u> выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - Правила N 85) &lt;11&gt;, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно <u>части 8 статьи 20</u> и</p> | <p>Июнь - Август<br/>2026 года</p> | <p>Начальник<br/>Кунашакского участка,<br/>Халимов С.Г.</p> |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                              |                                            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|     | части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                              |                                            |  |
| 31. | В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9 настоящих Правил. | Июнь - Август 2026 года | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |                                            |  |
| 32. | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения трёх отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных сезона.                                                                                | Август 2026             | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |                                            |  |
| 33. | Техническое диагностирование, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов.                                                                                                                                                                                      | Август 2026             | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |                                            |  |
| 34. | Ремонт трубопроводов, оборудования, сооружений тепловых сетей с устранением дефектов или заменой.                                                                                                                                                                                               | Август 2026             | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. | АО «Челябоблкоммунэнерго», 1 789 тыс. руб. |  |
| 35. | Разработка или корректировка гидравлических режимов и тепловых режимов работы тепловых сетей, установка сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, настройка регулирующих устройств в тепловых пунктах и на узлах ввода потребителей тепловой энергии.                                            | Август 2026             | Начальник Кунашакского участка, Халимов С.Г. |                                            |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                    |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 36. | Контроль устранения выданных потребителям тепловой энергии замечаний по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов.                                                                                                                                                                 | Август 2026 | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |  |  |
| 37. | Проведение комплексных опробований насосных станций, центральных тепловых пунктов, узлов регулирования параметров теплоносителя районных баков-аккумуляторов, других объектов и оборудования тепловых сетей, включая средства автоматического регулирования, технологических защит и блокировок. | Август 2026 | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |  |  |
| 38. | Приведение в исправное состояние гидроизоляционных покрытий торцевых элементов изоляции трубопроводов и фасонных изделий в местах сопряжения участков трубопроводов с разным типом изоляции.                                                                                                     | Август 2026 | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |  |  |
| 39. | Проведение измерений УЭС грунта и потенциалов блуждающих токов, определение мест их опасного влияния и реализации мероприятий по электрохимической защите трубопроводов тепловых сетей.                                                                                                          | Август 2026 | Начальник<br>Кунашакского участка,<br>Халимов С.Г. |  |  |

Главный инженер  
АО «Челябоблкоммунэнерго» \_\_\_\_\_ С.П. Пасынков

Начальник ПТО  
АО «Челябоблкоммунэнерго» \_\_\_\_\_ Д.А. Кулишов

Зам. главного инженера  
АО «Челябоблкоммунэнерго» \_\_\_\_\_ М.П. Барков